



Одобрил:

Изп. Директор:

/инж. Венцислав Димитров/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За изработка и доставка

на 2 бр. економайзери, 1 бр. въздухоподгревател и газоходите преди и след него за парен котел ПТ 10

I. Потребност

„Топлофикация ВТ” АД има изграден парен котел ПТ 10 - 6.518MW за изгаряне на биомаса (пелети и дървесен чипс). За подобряване на ефективната работа на котела централата смята да изработи и монтира 2 бр. економайзери, 1 бр. въздухоподгревател и газоходите преди и след него за парен котел ПТ 10.

II. Параметри и технически характеристики

1. Економайзерът, въздухоподгревателят и газоходите необходими за тях се изработват съгласно одобрен технически проект. Проектът е неразделна част от Техническото задание.
2. Номинално работно налягане на економайзера – $P=10$ bar.
Пробно налягане $P_{pr}=14.5$ bar.
3. Доставката на всички материали необходими за изработката е задължение на Изпълнителя.
4. Изработените изделия трябва да отговарят на всички условия относно качество и съответствия съгласно проектната документация.

III. Придружаващи документи

Неразделна част от доставката да бъде следната документация:

1. Сертификати за качество и съответствие на всички вложени материали и електроди.
2. Документи за квалификация на заварчиците.
3. Протоколи от хидравлични изпитания.

IV. Начин на плащане:

По банков път, в срок уговорен в договора.

V. Място на изпълнение

Място на доставка: гр. В. Търново, склад на възложителя

VI. Срок за изпълнение:

1. Доставка до 2 м. след сключване на договор.
2. При доставка се проверява окомплектовката и придружаващата документация.
3. Доставката се смята за изпълнена след подписване на констативен двустранен протокол и издаване на фактура от страна на Доставчика/Изпълнителя.

Изготвил:

Главен инженер:

/инж. Ат. Геров/